Linea di sezione
Fosso esistente non oggetto di intervento
Strada sterrata
Pista ciclabile
Edificio esistente
Strada campestre da dismettere
Tratto alveo fosso esistente da dismettere
103.984 Quota altimetrica esistente
Collettore fognario acque nere esistente diam. 50 cm
Porzione Fosso Benzoni oggetto di intervento

PARTICOLARE 7
scala 1:500



PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
scala 1:2.000



PROFILO A - G

	A	B	C	D	E	F	G
DISTANZE PARZIALI		35.54	40.30	28.40	40.30	30.00	33.37
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	35.34	65.34	95.64	125.94	155.94	185.94
QUOTE TERRENO ESISTENTE	103.49	103.20	103.20	103.20	103.20	103.20	103.75
QUOTE FONDO COLLETTORE	102.30	102.26	102.22	102.20	102.16	102.13	102.09
Q. TERRENO - Q. FONDO TUBO	1.19	0.94	0.98	1.00	1.04	1.07	1.66

100.00 — 102.08

SEZIONE LONGITUDINALE CAMERETTA TIPO
Scala 1:50



SEZIONE TRASVERSALE CAMERETTA TIPO
Scala 1:50



TUBAZIONI IN C.A. (a norma UNI EN 1916)

SEZIONE LONGITUDINALE (misure in m)



misure in cm

sezione circolare	spessore minimo a	bicchiere b
Ø30	5	6
Ø40	5.5	7
Ø50	6	8
Ø60	6.5	9
Ø70	7	10
Ø80	8	11
Ø90	8	11
Ø100	9	11

lunghezza minima di ogni tubo 2 metri

SEZIONE TRASVERSALE (misure in m)



Riempimento con materiale arido
Nastro segnalatore di colore bianco con scritta "fognatura"
Pietrischetto / ghiaietto pezzatura 6/8 mm
Rivestita internamente con resina epossidica bicomponente data a due mani per uno spessore minimo uniforme di 600 micron

SEZIONE TIPO DI SCAVO



COMUNE DI ISSO (BG)

MODIFICA AL TRACCIATO DEL FOSSO BENZONI
DEVIAZIONE COLLETTORE FOGNARIO

committente
CONGREGAZIONE MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO - MIA

Progetto
DOMUS ing&arch s.r.l.
Bruxaporto (Bg), via Artigiani n°3 - tel. 035.66.66.221 - fax. 035.66.66.239
e-mail: info@domuningearch.com - web: www.domuningearch.com
Iscritta all'albo/elenco delle società di ingegneria e professionisti - AVCP

REVISIONE	OGGETTO DELL' AGGIORNAMENTO	DATA	DISEGNATORE	CONTROLLO
00	prima emissione	25.11.2022	CRo - MD	PC - CS

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA DI PROGETTO DEVIAZIONE FOGNATURA ACQUE NERE
PARTICOLARE 7

COMMESSA N°	004	2021	
STATO AVANZAMENTO	PD	REV	00
ID FILE	04_22_PdC fosso Tav 01_Estratti foto		
SCALA	1:5.000 - 1:2.000		
ALLEGATO N°	07		

I PROGETTISTI SI RISERVANO LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DEL PRESENTE ELABORATO AI SENSI DELLA LEGGE 22/4/1941 N° 633